

СОГЛАСОВАНО:



(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада ( утепление торцевых стен): г. Кинешма, ул.Декабристов, д. 6  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ	840,000	тыс. руб.
Средства на оплату труда	254,757	тыс. руб.
Сметная трудоемкость	1379,64	чел. час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1.</b>								
1	ГЭСН15-01-080-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 50 мм НР (156842 руб.): 105%*0.9 * 0,7 от ФОТ СП (99760 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ	100 м2			4	118637,09	474548
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	322,41		1289,64	183,85	237100,31
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1		0,4	17,75	7,1
	01.7.06.11-0001	Лента предварительно сжатая, уплотнительная	10 м	4,492		17,97	164,26	2951,75
	01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт	0,89		3,56	10,22	36,38
	01.7.15.07-0131	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10x120 мм	10 шт	40		160	55,53	8884,8
	01.7.15.08-0003	Заклепки СТД-985	кг	0,006		0,024	44,67	1,07
	01.8.01.06-0001	Сетка армирующая фасадная, плотность 165 г/м2	м2	134,75		539	29,47	15884,33
	ФССЦ-04.3.02.08-0016	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT СТ 64 "короед", зерно 2 мм (цветная)	кг	286,03		1144	89,92	102868,48
	07.2.06.06-0071	Профиль алюминиевый, цокольный ширина 50 мм, длина 2500 мм	м	3,26		13,04	76,09	992,21

1	2	3	4	5	6	7	8
	08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм	т	0,004	0,016	69421,73	1110,75
	11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	6	24	56,13	1347,12
	ФССЦ-12.2.05.06-0034	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ППС-25	м3	5,6	22,4	2087,3	46755,52
	14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	857,34	3429	12,45	42691,05
	14.4.01.10-0003	Грунтовка на силикатной основе, для минеральных оснований перед наложением тонкослойных силикатных штукатурных покрытий и красок	кг	25,42	101,7	105,78	10757,83
	14.5.01.10-0025	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт	1,96	7,84	401,37	3146,74
2	<b>ГЭСН15-04-006-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен <i>НР (8535 руб.): 105%*0.9 * 0,7 от ФОТ СП (5429 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	100 м2		4	4401,04	17604
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	16,32	65,28	197,18	12871,91
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	0,04	315,23	12,61
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	0,08	936,43	74,91
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,8	11,28	9,02
	14.4.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,02	0,08	57946,05	4635,68
3	<b>ГЭСН15-04-014-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр</i>	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная <i>НР (3145 руб.): 105%*0.9 * 0,7 от ФОТ СП (2001 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	100 м2		4	3264,79	13059
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	6,18	24,72	190,41	4706,94
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,14	0,56	7,44	4,17
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05	0,2	936,43	187,29
	ФССЦ-14.3.02.01-0310	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0,038	0,152	53689,43	8160,79
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							505211
Накладные расходы							168522
Сметная прибыль							107189
<b>Итого по смете:</b>							
Отделочные работы:							
Итого Поз. 1-3							505211
Накладные расходы 105%*0.9 * 0,7 ФОТ (от 254 757)							168522
Сметная прибыль 55%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 254 757)							107189
Итого с накладными и см. прибылью							780922
<b>Итого</b>							<b>780922</b>
В том числе:							
Основная заработная плата							254679

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы						250253
	Машины и механизмы						279
	в том числе заработная плата машинистов						78
	Накладные расходы						168522
	Сметная прибыль						107189
	Компенсация по уплате НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2						59078
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>840000</b>

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_