



" " 2022 года

" " 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Капитальный ремонт фасада(утепление наружной стены малосемейки) многоквартирного жилого дома г. Кинешма. ул. Наволокская, д. 1 А
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Капитальный ремонт фасада (утепление наружной стены малосемейки) многоквартирного жилого дома г. Кинешма. ул. Наволокская, д. 1 А
(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ ресурсным _____ методом

Основание _____ ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____

Сметная стоимость	_____	1368,00 тыс.руб.		
в том числе:				
строительных работ	_____	1300,92 тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	_____
монтажных работ	_____	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	_____
оборудования	_____	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	_____
прочих затрат	_____	0,00 тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	_____
				416,51 тыс.руб.
				1497,96 чел.час.
				11,73 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1.									
Фасад									
1	ГЭСН15-01-080-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 50 мм	100 м2			4,77			
		Объем=477 / 100							
		1 ОТ							323 763,00
		1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	244,11		1164,4047	278,05		323 763,00
		4 М							213 185,00
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,25		1,1925	18,36		22,00
	01.7.06.11-0001	Лента предварительно сжатая, уплотнительная	10 м	4,492		21,42684	167,94		3 598,00
	01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт	0,89		4,2453	10,48		44,00
	01.7.15.07-0131	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10x120 мм	10 шт	120		572,4	56,83		32 529,00
	01.8.01.06-0001	Сетка армирующая фасадная, плотность 165 г/м2	м2	134,75		642,7575	30,32		19 488,00
	11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	15,74		75,0798	56,24		4 222,00
	12.2.05.06-0034	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ППС-25	м3	5,6		26,712	2 098,88		56 065,00
	14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты Боларс	кг	600		2862	13,10		37 492,00
	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления Боларс	кг	831,95		3968,4015	13,10		51 986,00
	14.4.01.15-0004	Грунтовка полимерная, для акриловых и минеральных штукатурок и перед окрашиванием красками, изготовленными на основе акрила и поливинилацетата	кг	12,71		60,6267	64,40		3 904,00
	14.5.01.10-0025	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт	1,96		9,3492	410,22		3 835,00
		Итого							536 948,00
		ФОТ							323 763,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			291 387,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			134 847,00
		Всего по позиции							963 182,00
2	ГЭСН26-01-040-01	Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе	м3			0,82			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 ОТ								2 307,00
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	10,12		8,2984	278,05		2 307,00
	4 М								3 871,00
	04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100		м3	0,05		0,041	4 089,39		168,00
	12.2.05.05-0014 Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем ПГЖ-200		м3	0,97		0,7954	4 655,01		3 703,00
	Итого								6 178,00
	ФОТ								2 307,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			2 014,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			1 079,00
	Всего по позиции								9 271,00
3	ГЭСН15-02-005-01	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких Объем=477 / 100	100 м2			4,77			
	1 ОТ								66 315,00
	1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)		чел.-ч	50		238,5	278,05		66 315,00
	2 ЭМ								0,00
	91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)		маш.час	0		0	16,48		0,00
	91.07.07-042 Растворонасосы, производительность 3 м3/ч		маш.час	0		0	264,89		0,00
	3 в т.ч. ОТм								0,00
	2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	2,4		11,448	0,00		0,00
	4 М								107,00
	01.3.03.06-0003 Кислота соляная техническая		кг	0		0	5,40		0,00
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	1,22		5,8194	18,36		107,00
	04.3.01.06 Раствор декоративный		м3	0,7		3,339	0,00		0,00
	Итого								66 422,00
	ФОТ								66 315,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			59 684,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			27 620,00
	Всего по позиции								153 726,00
4	04.3.02.08-0016	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT СТ 64 "короед", зерно 2 мм (цветная)	кг			715,5	121,26		86 762,00

1	2	3	4
		Объем=1,5*477	
5	ГЭСН15-04-014-03	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная Объем=477 / 100	100 м2
		1 ОТ	
		1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч
		2 ЭМ	
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час
		3 в т.ч. ОТм	
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч
		4 М	
		14.3.02.01-0310 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т
		Итого	
		ФОТ	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы %
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы %
		Всего по позиции	
6	ГЭСНр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м Объем=124 / 100	100 м
		1 ОТ	
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч
		4 М	
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т
		08.3.03.05-0001 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т
		999-9900 Строительный мусор	т
		08.3.05.05 <i>Сталь листовая оцинкованная</i>	т
		Итого	
		ФОТ	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) %
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) %
		Всего по позиции	
7	08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	м

5	6	7	8	9	10
		4,77			
					8 197,00
6,18		29,4786	278,05		8 197,00
					239,00
0,14		0,6678	7,69		5,00
0,05		0,2385	980,53		234,00
0,05		0,2385	0,00		0,00
					10 008,00
0,038		0,18126	55 216,22		10 008,00
					18 444,00
					8 197,00
100	0,9	90			7 377,00
49	0,85	41,65			3 414,00
					29 235,00
		1,24			
					14 277,00
41,41		51,3484	278,05		14 277,00
					1 087,00
0,004		0,00496	98 371,44		488,00
0,006		0,00744	80 456,82		599,00
0,224		0,27776	0,00		0,00
0,184		0,22816	0,00		0,00
					15 364,00
					14 277,00
90		90			12 849,00
46		46			6 567,00
					34 780,00
		124	145,80		18 079,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	ГЭСН15-04-014-03	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная Объем=96 / 100	100 м2			0,96			
	1 ОТ								1 650,00
	1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7)		чел.-ч	6,18		5,9328	278,05		1 650,00
	2 ЭМ								48,00
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,14		0,1344	7,69		1,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,05		0,048	980,53		47,00
	3 в т.ч. ОТм								0,00
	2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,05		0,048	0,00		0,00
	4 М								2 014,00
	14.3.02.01-0310 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ		т	0,038		0,03648	55 216,22		2 014,00
	Итого								3 712,00
	ФОТ								1 650,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 485,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			687,00
Всего по позиции									5 884,00
Итого по смете:									
	Итого прямые затраты (справочно)								751 909
	в том числе:								
	Оплата труда рабочих								416 509
	Эксплуатация машин								287
	Материалы								335 113
	Строительные работы								1 300 919
	в том числе:								
	оплата труда								416 509
	эксплуатация машин и механизмов								287
	материалы								335 113
	накладные расходы								374 796
	сметная прибыль								174 214
	Итого ФОТ (справочно)								416 509
	Итого накладные расходы (справочно)								374 796
	Итого сметная прибыль (справочно)								174 214
	Компенсация по уплате НДС (335113+(287-0)+0)*0,2								67 081,00
ВСЕГО по смете									1 368 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----



Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

