

**Дополнительное соглашение № 1
к договору подряда № 5 от 19 июля 2024 г.**

г. Кинешма

28 октября 2024 г.

Индивидуальный предприниматель Зайцев Геннадий Сергеевич, с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА», в лице Директора Соловьевой Л. П., действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. п. 2.1. Изложить в следующей редакции:

Стоимость работ по Договору составляет 1 632 350 (Один миллион шестьсот тридцать две тысячи триста пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается) в соответствии со сметой (Приложение №1). Стоимость, указанная в смете (Приложение №1), является фиксированной и изменению не подлежит. В случае изменения наименований работ (включения новых работ, изменения в объемах работ и материалов) Стороны заключают дополнительное соглашение с обязательным приложением сметы, утверждающей стоимость и объемы работ. Все дополнительные работы подлежат оплате со стороны Заказчика на основании заключенного дополнительного соглашения данному Договору и актов приемки выполненных работ по таким работам.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
3. Дополнительное соглашение №1 составлено в 2 (двух) идентичных экземплярах для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

**Заказчик ООО «Строй-Сервис
Кинешма»**

Юр. адрес: 155802, г. Кинешма, ул.
Воеводы Боборыкина д. 10,
помещение 1005
Почтовый адрес: 155802, г. Кинешма,
ул. Воеводы Боборыкина д. 10,
помещение 1005
ИНН: 3703044991
КПП: 370301001
Банк: Ивановский РФ АО
«Россельхозбанк» г. Иваново
Рас./счёт: с 40705810438080000043
Корр./счёт: 30101810300000000780
БИК: 042406780

Заказчик
М.П.



Л.П. Соловьева
М.П.

Подрядчик ИП Зайцев Г.С. 19.06.1985 г.р.

Почтовый адрес: 155800, г. Кинешма, ул.
Ванцетти д. 36, кв. 30
ИНН 370307748600
ОГРНИП 321370200018834
Банк: ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8639
ПАО СБЕРБАНК
Рас./счёт 40802810117000002000
БИК 042406608
Корр.сч 30101810000000000608
Эл. почта: g-zaytsev@internet.ru
Тел. 89016840617

Исполнитель Зайцев Г.С. Г.С. Зайцев



Инвестор :
Заказчик :
Подрядчик :
Стройка :
Объект :

ООО "Строй-Сервис Кинешма"
ИП Зайцев Г.С.
Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома (утепление стены фасада со стороны подъездов) по адресу: г. Кинешма, ул. Воеводы Боборыкина, д. 8А
Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома (утепление стены фасада со стороны подъездов) по адресу: г. Кинешма, ул. Воеводы Боборыкина, д. 8А

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	5
дата	19 июля 2024
Вид операции	

АКТ	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	1	28.10.2024	с	по
			19.07.2024	28.10.2024

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п.п.	№ п.п. по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
					на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	4,6		4,6					
		Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
			1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			230,115					61 588
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43,5	1,15	230,115			267,64		61 588
			2 ЭМ									219
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,4025					120

		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,4025			544,36		219
		4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,07	1,25	0,4025			297,63		120
		4	М									23 827
		[11.1.03.01-0063]	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,1		0,46	16 496,03	0,96	15 836,19		7 285
		[01.7.16.02-0002]	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035		0,161	91 734,54	1,12	102 742,68		16 542
			Итого по расценке									85 754
			ФОТ									61 708
		Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					61 091
		Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					36 192
			Всего по позиции									183 037
2	2	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) $V=(460+15)/100$	100 м2	4,75		4,75					
		Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			20,156625					5 731
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69	1,15	20,156625			284,3		5 731
		2	ЭМ									244
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,296875					87
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,2375			544,36		129
		4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,04	1,25	0,2375			297,63		71

		[91.21.01-012]	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	2,82	1,25	16,74375	5,67	1,19	6,75		113
		[91.06.06-046]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,059375	30,61	1,36	41,63		2
		4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,059375			264,31		16
		4 М										426
		[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		4,75	56,11	1,6	89,78		426
			Итого по расценке									6 488
2.1	2.1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	13,8		65,55			83,17		5 452
			ФОТ									5 818
		Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					5 236
		Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					2 423
			Всего по позиции									19 599
3	3	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (Наружная теплоизоляция пенопластом т.50 мм с устройством противопожарных рассечек из минваты вокруг окон) $V=(460+15)/100$	100 м2	4,75		4,75					
		Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ (ЗТ)		чел.-ч			87,72775					22 408
		1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06	1,15	87,72775			255,43		22 408
		2 ЭМ										219
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,475					159
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,296875			544,36		162
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,25	0,296875			297,63		88
		[91.05.01-016]	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,178125	251,77	1,26	317,23		57

		4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов б	чел.-ч	0,03	1,25	0,178125			399,8		71
			4 М									56 709
		[14.1.06.04-0017]	Клей универсальный для систем утепления	кг	409		1 942,75	20,7	1,41	29,19		56 709
			Итого по расценке									79 495
3.1	3.1	[01.7.15.07-0131]	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 120 мм	10 шт	80		380	54,4	1,14	62,02		23 568
			ФОТ									22 567
		Пр/812-020.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97%	0,9	87,3%					19 701
		Пр/774-020.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55%	0,85	46,75%					10 550
			Всего по позиции									133 314
4	4	[12.2.05.10-0012]	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для фасадных систем со штукатурным слоем, группа горючести НГ, плотность 110-120 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,039 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 МПа	м3	2,8		2,8	12 362,75	1,26	15 577,07		43 616
			Всего по позиции									43 616
5	5	[12.2.05.06-1018]	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Р, ППС20Ф V=(460+15-50)*0,05*1,12	м3	23,8		23,8	4 349,89	1,57	6 829,33		162 538
			Всего по позиции									162 538
6	6	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею (Армирование углов фасада)	100 м	6,77		6,77					
		Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кзм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
			1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			52,16285					13 787
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	52,16285			264,31		13 787
			4 М									0
			Итого по расценке									13 787

6.1	6.1	[11.3.03.10-0073]	Профиль угловой перфорированный из ПВХ с сеткой, размеры профиля 25х25 мм, размеры сетки 100х150 мм	10 м	10		67,7	167,28	1,1	184,01		12 457
			ФОТ									13 787
		Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					13 401
		Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					6 445
			Всего по позиции									46 090
7	7	ГЭСН08-01-005-02	Устройство боковой обмазочной изоляции стен ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 3 мм, усиленной армирующей сеткой (Устройство армированного слоя на клеевом минеральном составе по стенам и откосам) $V=(460+15)/100$	100 м2	4,75		4,75					
		Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
			1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			147,9245					36 469
		1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	27,08	1,15	147,9245			246,54		36 469
			2 ЭМ									683
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,73125					763
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21	1,25	1,246875			544,36		679
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,21	1,25	1,246875			297,63		371
		[91.07.08-024]	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,25	1,25	1,484375	2,31	1,22	2,82		4
		4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,25	1,25	1,484375			264,31		392
			4 М									22 960
		[01.8.01.06-0001]	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4х4 мм, поверхностная плотность 165 г/м2	м2	102		484,5	49,36	0,96	47,39		22 960

			Итого по расценке									60 875
7.1	7.1	[14.1.06.04-0017]	Клей универсальный для систем утепления	кг	473		2 246,75	20,7	1,41	29,19		65 583
			ФОТ									37 232
		Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					36 860
		Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					21 837
			Всего по позиции									185 155
8	8	ГЭСН15-04-048-02	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) (Отделка стен декоративной штукатуркой "Короед") V=(460+15)/100	100 м2	4,75		4,75					
		Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кэтм=1,25)									
			1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			319,501625					103 608
		1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	58,49	1,15	319,501625			324,28		103 608
			2 ЭМ									1 055
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,9					565
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,32	1,25	1,9			544,36		1 034
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,32	1,25	1,9			297,63		565
		[91.06.03-060]	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,41	1,25	2,434375	6,62	1,28	8,47		21
			4 М									0
			Итого по расценке									105 228
8.1	8.1	14.3.01.03-0003	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный	кг	18		85,5			47,66		4 075

8.2	8.2	[04.3.02.09-1526]	Смеси сухие штукатурные, декоративные, тонкослойные, для наружных и внутренних работ с грануляцией 1,5 мм (белый)	кг	300		1 425	43,39	1,24	53,8		76 665
			ФОТ									104 173
		Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					93 756
		Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					43 388
			Всего по позиции									323 112
9	9	ГЭСН15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности $V=(460+15)/100$	100 м2	4,75		4,75					
		Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
			1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			76,420375					21 962
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	9,79	1,15	53,477875			297,63		15 917
		2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08	1,15	0,437			222,11		97
		2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12	1,15	22,5055			264,31		5 948
			2 ЭМ									194
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,35625					106
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,35625			544,36		194
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,25	0,35625			297,63		106
			4 М									0
			Итого по расценке									22 262
9.1	9.1	[14.3.02.01-0393]	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149	кг	46		218,5	139,11	1,81	251,79		55 016
9.2	9.2	[14.4.01.15-0004]	Грунтовка полимерная для акриловых и минеральных штукатурок и перед окрашиванием красками, изготовленными на основе акрила и поливинилацетата	кг	14		66,5	45,55	1,31	59,67		3 968
			ФОТ									22 068

		Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					19 861
		Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					9 191
			Всего по позиции									110 298
10	10	ГЭСНр58-01-020-01	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,9		0,9					
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			37,269					9 851
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41,41		37,269			264,31		9 851
		2	ЭМ									24
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,108					30
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,036			544,36		20
		4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,04		0,036			297,63		11
		[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,072	37,32	1,36	50,76		4
		4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,08		0,072			264,31		19
		4	М									1 179
		[01.7.15.06-0111]	Гвозди строительные	т	0,004		0,0036	70 296,2	1,14	80 137,67		288
		[08.3.03.05-0001]	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,006		0,0054	149 930,17	1,1	164 923,19		891
			Итого по расценке									11 084
10.1	10.1	[08.1.02.03-0021]	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20x20 мм, толщина стали 0,5 мм	м	100		90	419,8	1,15	482,77		43 449
10.2	10.2	999-9900	Строительный мусор	т	0,224		0,2016			0		0
			ФОТ									9 881
		Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					8 893
		Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					4 545
			Всего по позиции									67 971
Подъездные панели и ограждения лоджий												
11	11	ГЭСНр62-04-011-01	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	157,5		157,5					

		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			91,35				21 385
		1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	0,58		91,35		234,1		21 385
			Итого по расценке								21 385
			ФОТ								21 385
		Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%				19 247
		Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%				9 837
			Всего по позиции								50 469
12	12	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (Перед шпатлевкой)	100 м2	5,25		5,25				
		Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			22,278375				6 334
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69	1,15	22,278375		284,3		6 334
		2	ЭМ								271
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,328125				95
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,2625		544,36		143
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,2625		297,63		78
		[91.21.01-012]	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	2,82	1,25	18,50625	5,67	1,19	6,75	125
		[91.06.06-046]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,065625	30,61	1,36	41,63	3
		4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,065625		264,31		17
		4	М								471
		[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		5,25	56,11	1,6	89,78	471
			Итого по расценке								7 171
12.1	12.1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	13,8		72,45		83,17		6 026
			ФОТ								6 429
		Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%				5 786
		Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%				2 678
			Всего по позиции								21 661

13	13	ГЭСН15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2	5,25		5,25					
		Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
			1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			118,5765					33 130
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	9,79	1,15	59,107125			297,63		17 592
		2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,19	1,15	1,147125			222,11		255
		2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,98	1,15	5,91675			242,1		1 432
		2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	8,68	1,15	52,4055			264,31		13 851
			2 ЭМ									429
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,7875					234
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,7875			544,36		429
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12	1,25	0,7875			297,63		234
			4 М									4 811
		[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,0084		0,0441	35,71	0,59	21,07		1
		[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,009		0,04725	56,11	1,6	89,78		4
		[01.7.07.04-0004]	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная	т	0,0019		0,009975	80 869,95	1,18	95 426,54		952
		[01.7.17.11-0011]	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,12		0,63	531,44	1,18	627,1		395
		[14.5.11.02-0105]	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т	0,0069		0,036225	65 852	1,45	95 485,4		3 459
			Итого по расценке									38 604
13.1	13.1	[14.3.02.01-0393]	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149	кг	46		241,5	139,11	1,81	251,79		60 807
13.2	13.2	[14.4.01.15-0004]	Грунтовка полимерная для акриловых и минеральных штукатурок и перед окрашиванием красками, изготовленными на основе акрила и поливинилацетата	кг	18		94,5	45,55	1,31	59,67		5 639
			ФОТ									33 364
		Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					30 028


		Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					13 896
			Всего по позиции									148 974
			Итого прямые затраты по разделу 1.									1 020 992,00
			<i>в том числе</i>									
			оплата труда (ОТ)									336 253,00
			эксплуатация машин и механизмов									3 338,00
			оплата труда машинистов (ОТм)									2 159,00
			материальные ресурсы									679 242,00
			Итого ФОТ (<i>справочно</i>)									338 412,00
			Итого накладные расходы									313 860,00
			Итого сметная прибыль									160 982,00
			Итого по разделу 1.									1 495 834,00
			<i>справочно</i>									
			затраты труда рабочих									1 203,4826
			затраты труда машинистов									7,3855

			ИТОГИ ПО АКТУ									
			ВСЕГО строительные работы									1 495 834,00
			<i>в том числе</i>									
			Всего прямые затраты									1 020 992,00
			<i>в том числе</i>									
			оплата труда (ОТ)									336 253,00
			эксплуатация машин и механизмов									3 338,00
			оплата труда машинистов (ОТм)									2 159,00
			материальные ресурсы									679 242,00
			Всего ФОТ (<i>справочно</i>)									338 412,00
			Всего накладные расходы									313 860,00
			Всего сметная прибыль									160 982,00
			ВСЕГО по акту									1 495 834,00
			<i>в том числе</i>									
			Всего прямые затраты									1 020 992,00
			<i>в том числе</i>									
			оплата труда (ОТ)									336 253,00
			эксплуатация машин и механизмов									3 338,00
			оплата труда машинистов (ОТм)									2 159,00
			материальные ресурсы									679 242,00
			Всего ФОТ (<i>справочно</i>)									338 412,00
			Всего накладные расходы									313 860,00
			Всего сметная прибыль									160 982,00
			<i>Справочно</i>									

		затраты труда рабочих			1 203,4826
		затраты труда машинистов			7,3855
		Итого			1 495 834,00
		Компенсация НДС по УСН (ЭММ+Мат+Об)*20% (без учета доп	(3 338+679 242+0)*20% = 136 516	20%	136 516,00
		ИТОГО ПО АКТУ			1 632 350,00

Заказчик
[М.П.]

директор ООО "Строй-Сервис Кинешма"



Соловьева Л.П.
[расшифровка подписи]

Подрядчик
[М.П.]

ИП Зайцев Г.С.



Зайцев
[подпись]

Зайцев Г.С.
[расшифровка подписи]

кв 84 Турилов Д.В. *Турилов*
кв 61 Степанова *Степанова*

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

(организация, адрес, телефон, факс)
ООО "Строй-Сервис Кинешма"
(организация, адрес, телефон, факс)
ИП Зайцев Г.С.
(организация, адрес, телефон, факс)
**Капитальный ремонт фасада (утепление стен со
стороны подъездов) МКД по адресу: г.Кинешма,
ул.Воеводы Боборыкина, д.8а**
(наименование, адрес)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322001

5

19

07

2024

Номер
документа

Дата
составления

Отчетный период

с

по

1

28.10.2024

19.07.2024

28.10.2024

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		1 632 350,00	1 632 350,00	1 632 350,00
			Итого		1 632 350,00
			Сумма НДС		0,00
			Всего с учетом НДС		1 632 350,00

Заказчик

[М.П.]

директор

ООО "Строй-Сервис
Кинешма"



Соловьева Л.П.

[расшифровка подписи]

Подрядчик

[М.П.]

ИП Зайцев Г.С.



Зайцев Г.С.

[расшифровка подписи]