



"СОГЛАСОВАНО"

ИП Зайцев Г.С.

Зайцев Г.С.

28.02.2024 г.

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома (утепление стены фасада со стороны подъездов) по адресу: г. Кинешма, ул. Воеводы Боборыкина, д. 8А

(наименование стройки)

Капитальный ремонт фасада (утепление стен со стороны подъездов) МКД по адресу: г.Кинешма, ул.Воеводы Боборыкина, д.8а

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома (утепление стены фасада со стороны подъездов) по адресу: г. Кинешма, ул. Воеводы Боборыкина, д. 8А

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен

1 квартал 2024 г.

Сметная стоимость 1 599,11 тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	1 599,11 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих затрат	0 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 330,25 тыс. руб.


Средства на оплату труда машинистов 2,11 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 1 182,9 чел.-ч

Нормативные затраты труда машинистов 7,2 чел.-ч

Количество

Сметная стоимость, руб.



"УТВЕРЖДАЮ"

директор ООО "Строй-Сервис Кинешма"

Соловьева Л.П.

28.02.2024 г.

SmetaWIZARD

Приказ Минстроя России от 16 февраля 2024 г. № 102/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

Приказ Минстроя России от 16 февраля 2024 г. № 102/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Распоряжение Департамента строительства и архитектура Ивановской области от 06.03.2023 № 6

37. Ивановская область

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
<b>Раздел 1.</b>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ V=460/100	100 м2	4,6		4,6					
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			230,115					61 588
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43,5	1,15	230,115			267,64		61 588
		2 ЭМ									219
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,4025					120
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,4025			544,36		219
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,07	1,25	0,4025			297,63		120
		4 М									23 827
	[11.1.03.01-0063]	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,1		0,46	16 496,03	0,96	15 836,19		7 285
	[01.7.16.02-0002]	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035		0,161	91 734,54	1,12	102 742,68		16 542
		Итого по расценке									85 754
		ФОТ									61 708
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					61 091
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					36 192
		<b>Всего по позиции</b>									183 037
2	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) V=460/100	100 м2	4,6		4,6					
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									

	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			19,5201				5 550
1-100-36		Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69	1,15	19,5201		284,3		5 550
	2	ЭМ								236
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,2875				83
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,23		544,36		125
4-100-040		ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,04	1,25	0,23		297,63		68
[91.21.01-012]		Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82	1,25	16,215	5,67	1,19	6,75	109
[91.06.06-046]		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0575	30,61	1,36	41,63	2
4-100-030		ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,01	1,25	0,0575			264,31	15
	4	М								413
[01.7.20.08-0051]		Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		4,6	56,11	1,6	89,78	413
		Итого по расценке								6 282
2.1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	13,8		63,48			83,17	5 280
		ФОТ								5 633
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%				5 070
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%				2 346
		<b>Всего по позиции</b>								18 978
<b>3</b>	<b>ГЭСН26-01-036-01</b>	<b>Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (Наружная теплоизоляция пенопластом т.50 мм с устройством противопожарных рассечек из минваты вокруг окон) V=460/100</b>	<b>100 м2</b>	<b>4,6</b>		<b>4,6</b>				
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кэтм=1,25)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			84,9574				21 701
1-100-26		Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06	1,15	84,9574		255,43		21 701
	2	ЭМ								212
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,46				155
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,2875		544,36		157
4-100-040		ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,05	1,25	0,2875		297,63		86

	[91.05.01-016]	Краны башенные, грузопъемность 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,1725	251,77	1,26	317,23		55
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	0,03	1,25	0,1725			399,8		69
		4 М									54 918
	[14.1.06.04-0017]	Клей универсальный для систем утепления	кг	409		1 881,4	20,7	1,41	29,19		54 918
		Итого по расценке									76 986
3.1	[01.7.15.07-0131]	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 120 мм	10 шт	80		368	54,4	1,14	62,02		22 823
		ФОТ									21 856
	Пр/812-020.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97%	0,9	87,3%					19 080
	Пр/774-020.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55%	0,85	46,75%					10 218
		<b>Всего по позиции</b>									129 107
4	[12.2.05.10-0012]	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для фасадных систем со штукатурным слоем, группа горючести НГ, плотность 110-120 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,039 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 МПа V=50*0,05*1,12	м3	2,8		2,8	12 362,75	1,26	15 577,07		43 616
		<b>Всего по позиции</b>									43 616
5	[12.2.05.06-1018]	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Р, ППС20Ф V=(460-50)*0,05*1,12	м3	22,96		22,96	4 349,89	1,57	6 829,33		156 801
		<b>Всего по позиции</b>									156 801
6	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею (Армирование углов фасада) V=(245+432)/100	100 м	6,77		6,77					
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			52,16285					13 787
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	52,16285			264,31		13 787
		4 М									0
		Итого по расценке									13 787
6.1	[11.3.03.10-0073]	Профиль угловой перфорированный из ПВХ с сеткой, размеры профиля 25x25 мм, размеры сетки 100x150 мм	10 м	10		67,7	167,28	1,1	184,01		12 457
		ФОТ									13 787

	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%				13 401
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%				6 445
		<b>Всего по позиции</b>								46 090
7	ГЭСН08-01-005-02	Устройство боковой обмазочной изоляции стен ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 3 мм, усиленной армирующей сеткой (Устройство армированного слоя на клеевом минеральном составе по стенам и откосам) V=460/100	100 м2	4,6		4,6				
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			143,2532				35 318
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	27,08	1,15	143,2532		246,54		35 318
		2 ЭМ								661
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,645				739
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21	1,25	1,2075		544,36		657
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,21	1,25	1,2075		297,63		359
	[91.07.08-024]	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,25	1,25	1,4375	2,31	1,22	2,82	4
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,25	1,25	1,4375		264,31		380
		4 М								22 235
	[01.8.01.06-0001]	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4x4 мм, поверхностная плотность 165 г/м2	м2	102		469,2	49,36	0,96	47,39	22 235
		<b>Итого по расценке</b>								58 953
7.1	[14.1.06.04-0017]	Клей универсальный для систем утепления	кг	473		2 175,8	20,7	1,41	29,19	63 512
		ФОТ								36 057
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%				35 696
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%				21 147
		<b>Всего по позиции</b>								179 308

8	ГЭСН15-04-048-02	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) (Отделка стен декоративной штукатуркой "Короед") V=460/100	100 м2	4,6		4,6					
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			309,4121					100 336
	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	58,49	1,15	309,4121			324,28		100 336
		2 ЭМ									1 022
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,84					548
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,32	1,25	1,84			544,36		1 002
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,32	1,25	1,84			297,63		548
	[91.06.03-060]	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,41	1,25	2,3575	6,62	1,28	8,47		20
		4 М									0
		Итого по расценке									101 906
8.1	14.3.01.03-0003	Состав грунтовоочный укрепляющий универсальный	кг	18		82,8			47,66		3 946
8.2	[04.3.02.09-1526]	Смеси сухие штукатурные, декоративные, тонкослойные, для наружных и внутренних работ с грануляцией 1,5 мм (белый)	кг	300		1 380	43,39	1,24	53,8		74 244
		ФОТ									100 884
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					90 796
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					42 018
		<b>Всего по позиции</b>									312 910
9	ГЭСН15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности V=460/100	100 м2	4,6		4,6					
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			74,0071					21 269
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	9,79	1,15	51,7891			297,63		15 414

	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08	1,15	0,4232			222,11		94
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12	1,15	21,7948			264,31		5 761
		2 ЭМ									188
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,345					103
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,345			544,36		188
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,06	1,25	0,345			297,63		103
		4 М									0
		Итого по расценке									21 560
9.1	[14.3.02.01-0393]	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149	кг	46		211,6	139,11	1,81	251,79		53 279
9.2	[14.4.01.15-0004]	Грунтовка полимерная для акриловых и минеральных штукатурок и перед окрашиванием красками, изготовленными на основе акрила и поливинилацетата	кг	14		64,4	45,55	1,31	59,67		3 843
		ФОТ									21 372
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					19 235
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					8 901
		<b>Всего по позиции</b>									106 818
<b>10</b>	<b>ГЭСНр58-01-020-01</b>	<b>Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м V=90/100</b>	<b>100 м</b>	<b>0,9</b>		<b>0,9</b>					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			37,269					9 851
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41,41		37,269			264,31		9 851
		2 ЭМ									24
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,108					30
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,036			544,36		20
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,04		0,036			297,63		11
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,072	37,32	1,36	50,76		4
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,08		0,072			264,31		19
		4 М									1 179
	[01.7.15.06-0111]	Гвозди строительные	т	0,004		0,0036	70 296,2	1,14	80 137,67		288
	[08.3.03.05-0001]	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,006		0,0054	149 930,17	1,1	164 923,19		891
		Итого по расценке									11 084

10.1	[08.1.02.03-0021]	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20x20 мм, толщина стали 0,5 мм	м	100		90	419,8	1,15	482,77		43 449
10.2	999-9900	Строительный мусор	т	0,224		0,2016			0		0
		ФОТ									9 881
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					8 893
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					4 545
		<b>Всего по позиции</b>									67 971
<b>Подъездные панели и ограждения лоджий</b>											
11	ГЭСНр62-04-011-01	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок V=525*30%	м2	157,5		157,5					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			91,35					21 385
	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	0,58		91,35			234,1		21 385
		<b>Итого по расценке</b>									21 385
		ФОТ									21 385
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					19 247
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					9 837
		<b>Всего по позиции</b>									50 469
12	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (Перед шпатлевкой) V=525/100	100 м2	5,25		5,25					
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			22,278375					6 334
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69	1,15	22,278375			284,3		6 334
	2	ЭМ									271
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,328125					95
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,2625			544,36		143
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,2625			297,63		78
	[91.21.01-012]	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82	1,25	18,50625	5,67	1,19	6,75		125
	[91.06.06-046]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,065625	30,61	1,36	41,63		3
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,065625			264,31		17
	4	М									471
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		5,25	56,11	1,6	89,78		471
		<b>Итого по расценке</b>									7 171



12.1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	13,8		72,45			83,17		6 026
		ФОТ									6 429
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					5 786
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					2 678
		<b>Всего по позиции</b>									21 661
13	ГЭСН15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную с подготовкой поверхности V=525/100	100 м2	5,25		5,25					
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			118,5765					33 130
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	9,79	1,15	59,107125			297,63		17 592
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,19	1,15	1,147125			222,11		255
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,98	1,15	5,91675			242,1		1 432
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	8,68	1,15	52,4055			264,31		13 851
	2	ЭМ									429
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,7875					234
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,7875			544,36		429
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,12	1,25	0,7875			297,63		234
	4	М									4 811
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,0084		0,0441	35,71	0,59	21,07		1
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,009		0,04725	56,11	1,6	89,78		4
	[01.7.07.04-0004]	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ	т	0,0019		0,009975	80 869,95	1,18	95 426,54		952
	[01.7.17.11-0011]	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,12		0,63	531,44	1,18	627,1		395
	[14.5.11.02-0105]	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т	0,0069		0,036225	65 852	1,45	95 485,4		3 459
		<b>Итого по расценке</b>									38 604
13.1	[14.3.02.01-0393]	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149	кг	46		241,5	139,11	1,81	251,79		60 807
13.2	[14.4.01.15-0004]	Грунтовка полимерная для акриловых и минеральных штукатурок и перед окрашиванием красками, изготовленными на основе акрила и поливинилацетата	кг	18		94,5	45,55	1,31	59,67		5 639
		ФОТ									33 364

Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					30 028
Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					13 896
	<b>Всего по позиции</b>									148 974
	<b>Итого прямые затраты по разделу 1.</b>									<b>999 194,00</b>
	<i>в том числе</i>									
	оплата труда (ОТ)									330 249,00
	эксплуатация машин и механизмов									3 262,00
	оплата труда машинистов (ОТм)									2 107,00
	материальные ресурсы									663 576,00
	<b>Итого ФОТ (справочно)</b>									332 356,00
	Итого накладные расходы									308 323,00
	Итого сметная прибыль									158 223,00
	<b>Итого по разделу 1.</b>									<b>1 465 740,00</b>
	<i>справочно</i>									
	затраты труда рабочих									1 182,901625
	затраты труда машинистов									7,203625
	<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ</b>									
	<b>ВСЕГО строительные работы</b>									<b>1 465 740,00</b>
	<i>в том числе</i>									
	Всего прямые затраты									999 194,00
	<i>в том числе</i>									
	оплата труда (ОТ)									330 249,00
	эксплуатация машин и механизмов									3 262,00
	оплата труда машинистов (ОТм)									2 107,00
	материальные ресурсы									663 576,00
	<b>Всего ФОТ (справочно)</b>									332 356,00
	Всего накладные расходы									308 323,00
	Всего сметная прибыль									158 223,00
	<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1 465 740,00</b>
	<i>в том числе</i>									
	Всего прямые затраты									999 194,00
	<i>в том числе</i>									
	оплата труда (ОТ)									330 249,00
	эксплуатация машин и механизмов									3 262,00
	оплата труда машинистов (ОТм)									2 107,00
	материальные ресурсы									663 576,00
	<b>Всего ФОТ (справочно)</b>									332 356,00
	Всего накладные расходы									308 323,00
	Всего сметная прибыль									158 223,00
	<i>Справочно</i>									

	затраты труда рабочих			1 182,901625
	затраты труда машинистов			7,203625
	Итого			1 465 740,00
	Компенсация НДС по УСН (ЭММ+Мат+Об)*20% (без учета доп перевозки)	$(3\ 262+663\ 576+0)*20\% = 133\ 367,6$	20%	133 367,60
	<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>			<b>1 599 107,60</b>

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

*Соловьева* Л.П.Соловьева

*Зайцев* Г.С.Зайцев

